



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

**AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO OSPEDALE DI VOGHERA II LOTTO
ID PROCEDURA 66067186**

CHIARIMENTI

1) al fine di poter procedere con la progettazione definitiva strutturale si chiedono calcoli e schemi strutturali dei tre livelli e delle fondazioni del tunnel di collegamento esistente

Risposta

I disegni strutturali sono già stati pubblicati sulla piattaforma SINTEL.

La restante documentazione è disponibile e visionabile presso l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì previo appuntamento telefonico (0383/695321 Sig.ra Daniela)

2) in quanto al capitolato speciale, lo stesso richiede esplicitamente la redazione di un rilievo dello stato dei luoghi. Si chiede pertanto come procedere in merito

3) si richiede lo schema di distribuzione dei gas medicali in prossimità della futura emodinamica

4) si chiedono delucidazioni relative e tutte le caratteristiche (dimensione, portate ed ubicazione) delle forniture del complesso in prossimità del futuro CUP ed Emodinamica, ovvero nello specifico: energia elettrica, acqua fredda sanitaria, riscaldamento, impianti di allarme e rilevazione ed eventuali altri impianti speciali

Risposta

Le informazioni richieste dovranno essere acquisite dai concorrenti mediante sopralluoghi mirati previo appuntamento telefonico al numero 0383/695321 Sig.ra Daniela

4) si richiede conferma del numero di ascensori oggetto di intervento e loro identificazione con specifica del numero di porte e di sbarchi.

Risposta

Relativamente agli Ascensori : è stata prevista la sostituzione delle cabine, che dovranno mantenere caratteristiche e dimensioni analoghe alle esistenti e la sostituzione delle porte di accesso che dovranno essere di tipo REI 120. Gli Ascensori dovranno avere un'unica porta di accesso ed uscita e sono di servizio ai piani interrato, terra, primo, secondo e terzo; Relativamente ai Monta lettighe: è stata prevista la sostituzione completa di tutto l'impianto, dei quadri elettrici e delle cabine, gli impianti dovranno mantenere caratteristiche di portata e dimensioni analoghe alle esistenti, con porte di accesso che dovranno essere di tipo REI 120. Uno dei due Montalettighe dovrà avere un'unica porta REI 120 di accesso ed uscita ed è di servizio ai piani interrato, terra, primo, secondo e terzo, il secondo Montalettighe dovrà avere due porte REI 120 contrapposte di accesso ed uscita ed è di servizio ai piani interrato, terra, primo, secondo e terzo.

Si allega schema piano tipo

5) in riferimento alla gara ed in particolare al punto 7.2: "Requisiti speciali per la progettazione" del disciplinare di gara, domandiamo se i servizi resi nella classe e categoria I/d, come da corrispondenza indicata nella tavola Z11 allegata al D.M. 143/2013, siano da ritenersi validi ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del Regolamento del codice degli appalti

Risposta

Si conferma la corrispondenza della classe e categoria I/d della L. 143/49 al ID opere E10 del D.M. 143/2013.

Ciò detto i requisiti specifici di cui alle lettere a), b) c) e d) di cui all'art. 263 comma 1 del D.P.R. 207/2010 sono specificatamente richiesti al punto 7.2 del disciplinare di gara

Voghera, 10 aprile 2015

F.to Il R.U.P.
Arch. Luciano De Castro

SCHEMA PIANO TIPO

